

OBRA: REFORMA DO TELHADO

PROPRIETÁRIO: CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA - REFORMA DO TELHADO					
ITEM	DESCRICAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES	M2	170,00	8,35	1.419,50
01.02	REMOVER PEÇAS DE MADEIRA DESNECESSÁRIAS	VB	1,00	417,50	417,50
	SUB-TOTAL DO ITEM				1.837,00
2	TELHADO				
02.01	COMPLEMENTAR TERÇA METALICA (4" X 6")	ML	40,70	73,70	2.999,59
02.02	INSTALAR BARROTE EM MAÇARANDUBA SERRADA (6 X 4) CM	ML	40,70	24,11	981,28
02.03	COBERTURA EM TELHA TERMO ACÚSTICA (ALUMINIO + EPS)	M2	170,00	92,53	15.730,10
02.04	CORTE DAS TELHAS DE ALUMÍNIO DO ARQUIVO (VER	VB	1,00	1.002,00	1.002,00
02.05	RUFOS PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO	ML	57,90	44,07	2.551,65
02.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DE FIBRA EXISTENTE COM SUPER MANTA LIQUIDA QUARTZOLIT BRANCA	M2	20,20	76,39	1.543,08
02.07	PINTURA ACRÍLICA BRANCA FOSCA SOBRE SELADOR NAS PAREDES DO PERÍMETRO DO TELHADO (ACIMA DO FORRO)	M2	90,90	25,67	2.333,40
02.08	REMOÇÃO DO ENTULHO	VB	1,00	1.200,00	1.200,00
	SUB-TOTAL DO ITEM				28.341,10
3	LIMPEZA				
03.01	LIMPEZA PERIÓDICA E FINAL	VB	1,00	734,20	734,20
	SUB-TOTAL DO ITEM				734,20
4	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)				
04.01	ALUGUEL DE ANDAIMES	MÊS	2,00	450,00	900,00
04.02	EPIS	VB	1,00	720,00	720,00
04.03	TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE OPERÁRIOS	MÊS	2,00	1.440,00	2.880,00
04.04	FERRAMENTAS	VB	1,00	800,00	800,00
04.05	TABUAS PARA ANDAIME	VB	1,00	500,00	500,00
04.06	FRETES	VB	1,00	1.200,00	1.200,00
04.07	ENCARREGADO	MÊS	2,00	4.590,23	9.180,46
04.08	BENEFÍCIO DO CONSTRUTOR	VB	1,00	7.063,91	7.063,91
	SUBTOTAL DO ITEM				23.244,37
5	IMPOSTO				
05.01	TRIBUTOS	VB	1,00	8.665,07	8.665,07
	SUBTOTAL DO ITEM				8.665,07
TOTAL DA PLANILHA					62.821,74